

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Об'єми робіт			
Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
Демонтажні роботи			
Приміщення №9			
Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2 повітроводів	20	
Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2 повітроводів	10	
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	83,1	
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	39,4	
Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	18	
Навантаження сміття вручну	т сміття	3,63	
Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,63	
Приміщення №15,16			
Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2 повітроводів	70	
Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2 повітроводів	45	
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	101	
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	86	
Навантаження сміття вручну	т сміття	3,41	
Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,41	
Приміщення №17			
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	38,2	
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	17,5	

Навантаження сміття вручну	т сміття	1,29	
Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,29	
Приміщення №18			
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	80	
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	20	
Навантаження сміття вручну	т сміття	2,7	
Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,7	
Приміщення №21,22			
Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2 повітроводів	30	
Розбирання цегляних перегородок	м3 кладки	2,1	
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	51,5	
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	30,3	
Навантаження сміття вручну	т сміття	4,8	
Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,8	
Приміщення №29			
Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2 повітроводів	35	
Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2 повітроводів	15	
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	89,6	
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	50,5	
Навантаження сміття вручну	т сміття	3,03	
Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,03	
Загальнобудівельні роботи			
Приміщення №9			
Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м борозни	10	

Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	0,011	
Протравлення стін нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	83,1	
Грунтування стін перед штукатуренням	м2 поверхні	83,1	
Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	83,1	
Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2 відремонтованої поверхні	41,55	
Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	2,7423	
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	39,4	
На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	39,4	
Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	1,608	
Шпаклювання стін	м2 поверхні оздоблення	83,1	
Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	83,1	
Шпаклювання стель шпаклівкою	м2 поверхні оздоблення	39,4	
Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м2 поверхні оздоблення	39,4	
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	39,4	
Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шир. 100 мм)	м2 поверхні облицювання	4	
Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	21,5	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	55,8	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	39,4	

Приміщення №14,40			
Грунтування стелі	м2 поверхні	143	
Улаштування основи з синтетичної сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2 поверхні	143	
Шпаклювання стель шпаклівкою	м2 поверхні оздоблення	143	
Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м2 поверхні оздоблення	143	
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	143	
На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	143	
Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	5,83	
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	143	
Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шир. 100 мм)	м2 поверхні облицювання	7	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	143	
Приміщення №15,16			
Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м борозни	128	
Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	0,14	
Протравлення стін нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	101	
Грунтування стін перед штукатуренням	м2 поверхні	101	
Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	101	
Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2 відремонтованої поверхні	50,5	
Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	3,333	

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	м ² стяжки	86	
На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м ² стяжки	86	
Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м ³ розчину	3,5	
Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м ² перегородок за вирахуванням прорізів	14,5	
Шпаклювання стін	м ² поверхні оздоблення	133,5	
Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м ² поверхні оздоблення	133,5	
Шпаклювання стель шпаклівкою	м ² поверхні оздоблення	86	
Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м ² поверхні оздоблення	86	
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ² покриття	86	
Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шир. 100 мм)	м ² поверхні облицювання	5,3	
Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ² поверхні фарбування	26,5	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ² поверхні фарбування	101,7	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ² поверхні фарбування	86	
Приміщення №17			
Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м борозни	15	
Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м ³ розчину	0,016	
Протравлення стін нейтралізуючим розчином	м ² поверхні	38,2	
Грунтування стін перед штукатуренням	м ² поверхні	38,2	

Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	38,2	
Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2 відремонтованої поверхні	16,1	
Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	1,1946	
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	17,5	
На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	17,5	
Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	0,714	
Шпаклювання стін	м2 поверхні оздоблення	38,2	
Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	38,2	
Шпаклювання стель шпаклівкою	м2 поверхні оздоблення	17,5	
Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м2 поверхні оздоблення	17,5	
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	17,5	
Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шир. 100 мм)	м2 поверхні облицювання	1,6	
Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	8	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	28,6	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	17,5	
Приміщення №18			
Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м борозни	10	

Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	0,011	
Протравлення стін нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	80	
Грунтування стін перед штукатуренням	м2 поверхні	80	
Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	80	
Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2 відремонтованої поверхні	40	
Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	2,64	
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	8	
На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	8	
Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	0,326	
Шпаклювання стін	м2 поверхні оздоблення	80	
Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	80	
Шпаклювання стель шпаклівкою	м2 поверхні оздоблення	20	
Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м2 поверхні оздоблення	20	
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	8	
Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шир. 100 мм)	м2 поверхні облицювання	3	
Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	15	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	62	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	20	

Приміщення №21,22			
Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м борозни	55	
Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	0,06	
Протравлення стін нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	51,5	
Грунтування стін перед штукатуренням	м2 поверхні	51,5	
Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	51,5	
Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2 відремонтованої поверхні	25,75	
Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	1,6995	
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	30,3	
На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	30,3	
Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	1,236	
Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	3,5	
Шпаклювання стін	м2 поверхні оздоблення	55	
Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	55	
Шпаклювання стель шпаклівкою	м2 поверхні оздоблення	30,3	
Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м2 поверхні оздоблення	30,3	
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	30,3	
Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шир. 100 мм)	м2 поверхні облицювання	2,13	

Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	10,65	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	42,22	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	30,3	
Приміщення №29			
Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м борозни	84	
Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	0,09	
Протравлення стін нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	89,6	
Грунтування стін перед штукатуренням	м2 поверхні	89,6	
Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	89,6	
Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2 відремонтованої поверхні	44,8	
Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	2,9568	
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	50,5	
На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	50,5	
Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	2,06	
Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	2	
Шпаклювання стін	м2 поверхні оздоблення	95,1	
Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	95,1	
Шпаклювання стель шпаклівкою	м2 поверхні оздоблення	50,5	

Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м2 поверхні оздоблення	50,5	
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	50,5	
Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шир. 100 мм)	м2 поверхні облицювання	2,9	
Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	14,5	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	77,7	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	50,5	
Інші роботи			
Навантаження сміття вручну	т сміття	22,3791	
Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	22,3791	
Опалення			
Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	отворів	2	
На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	отворів	2	
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	6	
На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	отворів	6	
На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	отворів	6	
Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих Ф 25 мм	м трубопроводу	20	Демонтаж
Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	м трубопроводу	35	Демонтаж
Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	5	
Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	під'єднання	4	
Установлення кранів на трубопроводах з труб сталевих, діаметром до 65 мм	шт	4	
Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових Ф 40 мм	м трубопроводу	20	

Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових Ф 32 мм	м трубопроводу	64	
Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових Ф25 мм	м трубопроводу	54	
Установлення кранів	шт	82	
Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м трубопроводу	-138	
Промивання без дезинфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм	м трубопроводу	138	
Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт радіаторів	34,4	
Установлення кранів повітряних	комплект	21	
Дверні прорізи			
Знімання наличників	м наличників	10	
Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	3,4	
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	2	
Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3 прорізу	2,2	
Улаштування перемичок із металевих балок	т перемичок	0,122	
Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3 розчину	0,066	
Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м оброблення прорізів	15	
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	2,52	
Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	12,6	
Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	5	
Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3 розчину	0,22	
Шпаклювання укосів	м2 поверхні оздоблення	5	
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	м2 поверхні оздоблення	5	
Поліпшене фарбування колером олійним укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	0,5	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	4,5	
Електромонтажні роботи			

Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	10	
Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м труб	407	
Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм з кріпленням скобами	м труб	25	
Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м проводу	220	
Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	м проводу	238	
Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	6	
Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	20	
Монтаж світильників світлодіодних	шт	31	
Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	шт	3	
Вентиляція			
Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м ³	0,5	
Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	вентилятор	2	
Установлення фільтрів	м ² поверхні у світлі	1	
Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	
Установлення патрубків брезентових	м ²	1	
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м ² поверхні повітроводів	152,6	
Установлення зонтів над устаткуванням	м ² поверхні зонта	1	
Установлення дефлекторів діаметром патрубка до 280 мм	шт	25	
Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні(для автоматизації включення-виключення системи вентиляції)	шт	1	

Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м труб	5	
Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м проводу	20	
Навантаження сміття вручну	т сміття	0,27	
Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,27	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ (перелік машин та механізмів, матеріальних ресурсів, які Учасник може враховувати в Договірній ціні)

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
I. Витрати труда			
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	7 682,85
2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40
3	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	231,62
4	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,40
5	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	106,85
6	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,00
7	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	5,64
8	Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	936,37
9	Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	8 963,33
10	Середній розряд робіт	розряд	3,40
II. Будівельні машини та механізми			

1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	0,056925
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,5574372
3	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш-г	31,713744
4	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,056925
5	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,7511616
6	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	0,46224
7	Машини свердлильні електричні	маш-г	2,15784
8	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	36,9876
9	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	0,05616
10	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	16,228104
11	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	0,79074
12	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-г	1,226904
13	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	24,2217992
14	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-г	16,42699548
15	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	0,30212

16	Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	41,5091
III. Механізований інструмент			
1	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	5,04456
2	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	5,17584
3	Вібратори поверхневі	маш-г	22,167252
4	Дрилі електричні	маш-г	23,715091
5	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-г	43,2876
6	Насос гідравлічний ручний	маш-г	12,9168
7	Перфоратор пневматичний	маш-г	0,360144
8	Перфоратори електричні	маш-г	124,220716
9	Пилка дискова електрична	маш-г	81,656651

10	Пилосос промисловий	маш-г	2,9866
11	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	229,01376
12	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	77,638286
13	Шуруповерти	маш-г	24,407756

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	Анемостат Ф150мм	шт	25,0
2	Будівельне сміття	т	22,3791
3	Вапно будівельне	т	2,085188
4	Вентилятор каналний ВКМ400	шт	2,0
5	Вимикач автоматичний 1ф.10А	шт	4,0
6	Вимикач автоматичний 1ф.16А	шт	4,0
7	Вимикач електричний, одинарний, накладний IP44	шт	5,0
8	Вимикач електричний, подвійний, накладний IP44	шт	1,0
9	Вода	м3	1,5519
10	Гайка М16	шт	8,0

11	Гільза ГМЛІ 10кВт	шт	75,0
12	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу Ф400 мм	шт	1,0
13	Гнучка вставка Ф400мм	м	2,0
14	Гофротруба ПВХ Ф16мм	м	15,0
15	Гофротруба ПВХ Ф20мм	м	10,0
16	Грунтовка глибокого проникнення	л	410,801
17	Двірні блоки з металопластику [комплектне постачання]	м2	2,52
18	Дверний блок металевий 2100x950мм	шт	6,0
19	Дюбель Ф10x150мм	шт	11,0
20	Електроди АНО-21	кг	0,4
21	Емаль ПФ-115 кольорова	т	0,02499485
22	Заглушка 3/4"	шт	21,0
23	Заглушка із оц. сталі Ф250мм	шт	5,0
24	Заглушка із оц. сталі Ф315мм	шт	2,0
25	Затискач К2	шт	15,0
26		шт	7,0

	Затискач К3		
27	Затискач К3	шт	18,0
28	Затискач К5	шт	8,0
29	Затискач К5	шт	3,0
30	Каркас із оцинкованих профілей посилений	м2	20,0
31	Клапан зворотній КОМ Ф400мм	шт	2,0
32	Клей для плитки	кг	2 083,276
33	Контактор модульний 25-11 2Р	шт.	4,0
34	Коробка розгалужувальна 100x100x50	шт	25,0
35	Кран кульовий 1 1/4"	шт	4,0
36	Кран радіаторний кутовий 3/4"	шт	42,0
37	Крани для спуску повітря	шт	21,0
38	Кріплення	шт	106,0
39	Кріплення для радіаторів	компл.	21,0
40	Кріплення для труб	шт	808,0
41	Кріплення Ф25мм мет.	шт	62,0
42	Кріплення Ф32мм мет.	шт	120,0

43	Кріплення Ф40мм мет.	шт	30,0
44	Кутик 90град. із оц. сталі, Ф315мм	шт	15,0
45	Кутик 90град. із оц. сталі, Ф400мм	шт	16,0
46	Кутик сталевий 100мм	м	10,0
47	Кутик Ф32мм х90град.	шт	6,0
48	Кутик Ф40мм х90град.	шт	8,0
49	Муфта Ф32мм	шт	10,0
50	Муфта Ф40мм	шт	4,0
51	Очіс льняний	кг	0,21
52	Піна монтажна Akfix 750 мл	бал.	7,0
53	Перемикач нагрузки 40А 2фаз	шт.	1,0
54	Перехід 32х40	шт	6,0
55	Перехід із оц. сталі Ф315/Ф250мм	шт	5,0
56	Перехід із оц. сталі Ф400/Ф315мм	шт	3,0
57	Перехід Ф32мм х Ф25мм	шт	6,0
58	Перехідник 1"х3/4"	шт	84,0

59	Перехідник-комбі МРВ 40x11/4"	шт	4,0
60	Пісок природний	м3	34,4275
61	Плити гіпсокартонні, вогнестійкі, товщиною 12,5 мм	м2	84,0
62	Плити ізоляційні із мінеральної вати	м3	1,03
63	Плитки керамічні для підлог не ковзкі	м2	409,1612
64	Повітропровід із оц. сталі, Ф250мм	м	36,0
65	Повітропровід із оц. сталі, Ф315мм	м	33,0
66	Повітропровід із оц. сталі, Ф400мм	м	37,0
67	Провід мідний в подвійній ізоляції переріз 2x1,0мм ² нгд	м	30,0
68	Провід мідний в подвійній ізоляції переріз 2x1,5мм ² нгд	м	192,0
69	Провід мідний в подвійній ізоляції переріз 3x1,5мм ² нгд	м	18,0
70	Провід мідний в подвійній ізоляції переріз 3x2.5мм ² нгд	м	175,0
71	Провід мідний в подвійній ізоляції переріз 3x6мм ² нгд	м	35,0
72	Провід мідний в подвійній ізоляції переріз 5x1,5мм ² нгд	м	28,0
73	Протигрибкова суміш глибокого проникнення	кг	105,989
74	Реле циклічне 12-240В	шт.	1,0

75	Різьба Ф40мм	шт	4,0
76	Розетка подвійна накладна з кришкою IP44	шт	20,0
77	Світильник світлодіодний 1,2м. з LED лампами	шт	31,0
78	Світильник світлодіодний с нап. "Вихід" з з АКБ	компл.	3,0
79	Ceresit CE 33 супер Кольоровий шов	кг	181,93788
80	Секція радіатора біметалевого Н=500мм	компл.	215,0
81	Система вирівнювання для керамічної плитки	шт	2 705,0
82	Сітка синтетична під шпатлівку	м2	157,3
83	Склострічка армуюча	п.м.	68,0
84	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,093
85	Суміш ППС (для приклеювання синтетичної сітки)	кг	858,0
86	Трійник із оц. сталі Ф250/250/150мм	шт	10,0
87	Трійник із оц. сталі Ф315/315/150мм	шт	12,0
88	Трійник із оц. сталі Ф315/315/250мм	шт	1,0
89	Трійник із оц. сталі Ф315/315/315мм	шт	2,0
90		шт	2,0

	Трійник із оц. сталі Ф400/400/150мм		
91	Трійник із оц. сталі Ф400/400/315мм	шт	1,0
92	Тройник Ф40мм	шт	2,0
93	Тройник-перехідник 40-25-40	шт	4,0
94	Тройник-переходник 32-25-32	шт	28,0
95	Труба пласт.армована Ф25мм	м	54,0
96	Труба пласт.армована Ф32мм	м	64,0
97	Труба пласт.армована Ф40мм	м	20,0
98	Труба пластикова, Ф20	м	392,0
99	Труба пластикова, Ф25	м	25,0
100	Труби сталеві профільні, 60х60мм	м	19,38
101	Уайт-спірит	т	0,01092145
102	Фарба водоемульсійна акрилова (біла)	кг	346,888
103	Фарба водоемульсійна акрилова. (світла)	кг	80,23
104	Фарба водоемульсійна акрилова. (темна)	кг	77,23
105	Фарба ґрунтуюча	л	57,2
106		шт	1,0

	Фільтр-бокс ФБ400		
107	Флюгарка із оц. сталі Ф400мм	шт	2,0
108	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм	1000шт	0,06954
109	Шайба М16	шт	8,0
110	Шина нульова	шт	3,0
111	Шкаф металевий навісний	компл.	1,0
112	Шкаф металевий навісний	компл.	1,0
113	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	9,4836018
114	Шліфувальна сітка 100x280мм	шт	251,0
115	Шпаклівка гіпсова	кг	2,4
116	Шпаклівка цементна	кг	2 148,567
117	Шпилька М16, 1м	шт	4,0