

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Об'єми робіт				
№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількіст ь	Примітка
	Демонтажні роботи			
	Приміщення №12			
1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2 повітроводів	30	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	48,7	
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	16,3	
4	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2 покриття	16,3	
5	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	16,3	
6	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,45	
7	Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,45	
	Приміщення №15			
8	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2 повітроводів	54	
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	156	
10	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	150	
11	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2 покриття	150	
12	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	150	
13	Навантаження сміття вручну	т сміття	12,78	
14	Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	12,78	

	Приміщення №20,21			
15	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м трубопровод у	10	Демонтаж
16	Прокладання трубопроводу в траншеях з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м трубопровод у	8	Демонтаж
17	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм	м трубопровод у	15	Демонтаж
18	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм	м трубопровод у	15	Демонтаж
19	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	12,3	
20	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2 покриття	12,3	
21	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	12,3	
22	Розбирання цегляних перегородок	м3 кладки	0,7	
23	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицюванн я	22,7	
24	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	38,7	
25	Навантаження сміття вручну	т сміття	4,35	
26	Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,35	
	Приміщення №29			
27	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2 повітроводів	95	
28	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	117,5	
29	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	46,4	
30	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2 покриття	46,4	
31	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	46,4	
32	Навантаження сміття вручну	т сміття	6,29	

33	Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	6,29	
	Загальнобудівельні роботи			
	Приміщення №12			
34	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м борозни	10	
35	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	0,011	
36	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	48,7	
37	Грунтування стін перед штукатуренням	м2 поверхні	48,7	
38	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (гідроізоляція)	м2	16,3	
39	Армування підстильних шарів і набетонок	т	0,18	
40	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	16,3	
41	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2 стяжки	16,3	
42	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3 бетону	1,662	
43	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	48,7	
44	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2 відремонтованої поверхні	24,35	
45	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	1,6071	
46	Шпаклювання стін	м2 поверхні оздоблення	50,7	
47	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	50,7	
48	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2 поверхні оздоблення	16,3	
49	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м2 поверхні оздоблення	16,3	

50	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	16,3	
51	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шир. 100 мм)	м2 поверхні облицювання	1,5	
52	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	7,5	
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	41,7	
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	16,3	
Приміщення №15				
55	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м борозни	125	
56	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	0,137	
57	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	156	
58	Шпаклювання поверхонь шпаклівкою товщиною шару 2 мм	м2	51,6	
59	Грунтування стін перед штукатуренням	м2 поверхні	156	
60	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (гідроізоляція)	м2	150	
61	Армування підстильних шарів і набетонки	т	1,6	
62	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	150	
63	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2 стяжки	150	
64	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3 бетону	15,3	
65	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	156	
66	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2 відремонтованої поверхні	78	

67	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	6,0684	
68	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2 перегородок за вирахування м прорізів	76,5	
69	Шпаклювання стін	м2 поверхні оздоблення	310	
70	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	310	
71	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2 поверхні оздоблення	150	
72	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м2 поверхні оздоблення	150	
73	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	150	
74	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шир. 100 мм)	м2 поверхні облицюванн я	10,2	
75	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	51	
76	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	248,8	
77	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	150	
	Приміщення №20,21			
78	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м борозни	10	
79	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	0,011	
80	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатуренн я	38,7	
81	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3 розчину	0,584	

82	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	12,3	
83	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	12,3	
84	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	0,5	
85	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2 поверхні оздоблення	12,3	
86	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м2 поверхні оздоблення	12,3	
87	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	12,3	
88	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	49	
89	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	12,3	
90	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	м3 кладки	1	
Приміщення №22				
91	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3 розчину	0,22	
92	Улаштування перегородок металопластикових	м2 прорізів	13,61	
93	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	26	
94	Грунтування стелі	м2 поверхні	66,5	
95	Улаштування основи з синтетичної сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2 поверхні	66,5	
96	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2 поверхні оздоблення	66,5	
97	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м2 поверхні оздоблення	66,5	
98	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	66,5	

99	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шир. 100 мм)	м2 поверхні облицювання	5,3	
100	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	66,5	
101	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	8,5	
102	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	41,8	
	Приміщення №24			
103	Грунтування стелі	м2 поверхні	48,6	
104	Улаштування основи з синтетичної сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2 поверхні	48,6	
105	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2 поверхні оздоблення	48,6	
106	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м2 поверхні оздоблення	48,6	
107	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	48,6	
108	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шир. 100 мм)	м2 поверхні облицювання	2,77	
109	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	48,6	
	Приміщення №29			
110	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м борозни	35	
111	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	0,038	
112	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	117,5	
113	Грунтування стін перед штукатуренням	м2 поверхні	117,5	
114	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (гідроізоляція)	м2	46,4	

115	Армування підстильних шарів і набетонок	т	0,6	
116	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	46,4	
117	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2 стяжки	46,4	
118	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3 бетону	4,732	
119	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	117,5	
120	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2 відремонтованої поверхні	58,75	
121	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	3,8775	
122	Шпаклювання стін	м2 поверхні оздоблення	117,5	
123	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	117,5	
124	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2 поверхні оздоблення	46,4	
125	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м2 поверхні оздоблення	46,4	
126	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	46,4	
127	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шир. 100 мм)	м2 поверхні облицювання	3,75	
128	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	18,75	
129	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	95	
130	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	46,4	
	Інші роботи			
131	Навантаження сміття вручну	т сміття	16,3356	

132	Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	16,3356	
	Сантехнічні роботи			
	Санвузол			
133	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових Ф 32 мм	м трубопровод у	5	
134	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових Ф 25 мм	м трубопровод у	10	
135	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових Ф 20 мм	м трубопровод у	6	
136	Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м трубопровод у	-21	
137	Промивання без дезинфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм	м трубопровод у	21	
138	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопровод у	22	
139	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м трубопровод у	8	
140	Установлення умивальників одиночних	комплектів	2	
141	Установлення чаш (унітазів) підлогових з високо розташованим бачком	комплектів	3	
	Опалення			
142	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих Ф 25 мм	м трубопровод у	28	Демонтаж
143	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	м трубопровод у	56	Демонтаж
144	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм	м трубопровод у	30	Демонтаж
145	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм	м трубопровод у	30	
146	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	15	

147	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	під'єднання	4	
148	Установлення кранів на трубопроводах з труб сталевих, діаметром до 65 мм	шт	4	
149	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових Ф 40 мм	м трубопровод у	30	
150	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових Ф 32 мм	м трубопровод у	42	
151	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових Ф25 мм	м трубопровод у	24	
152	Установлення кранів	шт	22	
153	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м трубопровод у	-95	
154	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм	м трубопровод у	-30	
155	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм	м трубопровод у	95	
156	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 75-80 мм	м трубопровод у	30	
157	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт радіаторів	16,8	
158	Установлення кранів повітряних	комплект	12	
	Дверні прорізи			
159	Знімання наличників	м наличників	5	
160	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	1,7	
161	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпукатурки в укосах	шт дверних коробок	1	
162	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	1,7	
163	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м оброблення прорізів	24	
164	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	7,98	

165	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
166	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	2	
167	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3 розчину	0,1	
168	Гладке облицювання плитками керамічними глазуrowаними стін, стовпів, пілястрів і укосів	м2 поверхні облицювання	2	
169	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2 поверхні фарбування	3,8	
	Електромонтажні роботи			
170	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
171	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
172	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11	
173	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м труб	525	
174	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм на скобах	м труб	42	
175	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м проводу	434	
176	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	м проводу	408	
177	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	8	
178	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	7	
179	Монтаж світильників світлодіодних	шт	49	
180	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	шт	3	
	Вентиляція			
181	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,25	
182	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	вентилятор	2	

183	Установлення фільтрів	м2 поверхні у світлі	1	
184	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
185	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
186	Установлення патрубків брезентових (вставки гнучкі)	м2	1	
187	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2 поверхні повітроводів	72,2	
188	Установлення дефлекторів діаметром патрубка до 280 мм	шт	14	
189	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні(для автоматизації включення-виключення системи вентиляції)	шт	1	
190	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
191	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м труб	5	
192	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м проводу	20	
193	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,135	
194	Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,135	
	Каналізація зливнева			
195	Пробивання прорізів в конструкція з бетону	м3	0,1	
196	Прокладання трубопроводу зливневої каналізації з труб сталевих Ф100 мм	м трубопровод у	14	Демонтаж
197	Прокладання трубопроводу зливневої каналізації з труб сталевих Ф160 мм	м трубопровод у	12	Демонтаж
198	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 та 160мм	врізування	3	
199	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 та 160 мм	м трубопровод у	26	
200	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м трубопровод у	26	
201	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,05	

202	Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,05	
Цоколь				
203	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	56	
204	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці понад 1 м2	м2 відремонтованої поверхні	8,5	
205	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3 розчину	0,204	
206	Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін водним розчином	м2	56	
207	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту	м3 ізоляції	5,6	
208	Улаштування основи під штукатурку з синтетичної сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	56	
209	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2 поверхні шпаклювання	56	
210	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовлених поверхні	м2 фасаду	35	
211	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів(цокольний злив)	м	37,3	
212	Навантаження сміття вручну	т сміття	4	
213	Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ (перелік машин та механізмів, матеріальних ресурсів, які Учасник може враховувати в Договірній ціні)

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість

1	3	4	5
I. Витрати труда			
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	7 820,56
2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40
3	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	328,63
4	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,50
5	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	96,40
6	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,20
7	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	6,31
8	Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	961,70
9	Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	9 213,60
10	Середній розряд робіт	розряд	3,40
II. Будівельні машини та механізми			
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	1,429725
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,6848112
3	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,0153456
4	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-г	7,66405632

5	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	13,839012
6	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	0,295524
7	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,056925
8	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	3,11746692
9	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	0,847632
10	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	17,2026
11	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	0,964188
12	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	0,157992
13	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	13,017984
14	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	4,037949
15	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-г	0,580488

16	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	28,6612764
17	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-г	7,2053052
18	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	18,973944
19	Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	46,3906
	Разом:	грн.	-
III. Механізований інструмент			
1	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	8,270784
2	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	4,60896
3	Вібратори поверхневі	маш-г	16,144164
4	Дрилі електричні	маш-г	28,011185

5	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,056966
6	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	0,0552
7	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-г	26,7972
8	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	30,417408
9	Насос гідравлічний ручний	маш-г	10,9368
10	Перфоратор пневматичний	маш-г	1,160424
11	Перфоратори електричні	маш-г	117,258939
		маш-г	77,483408

12	Пилка дискова електрична		
13	Пилосос промисловий	маш-г	5,3668
14	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	220,157196
15	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	77,384316
16	Шуруповерти	маш-г	115,840366
	Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції			
1	Анемостат Ф150мм	шт	14,0
2	Арматура, Ф10мм	т	2,38
3	Бачок з арматурою	комплект	3,0
4	Будівельне сміття	т	16,3356

5	Вапно будівельне	т	1,645
6	Вентилятор каналний ВКМС315	шт	2,0
7	Вимикач автоматичний 1ф.10А	шт	6,0
8	Вимикач автоматичний 1ф.16А	шт	5,0
9	Вимикач електричний, одинарний, накладний IP44	шт	10,0
10	Вимикач електричний, подвійний, накладний IP44	шт	2,0
11	Відлив із оц. листової сталі	м	39,2
12	Вода	м3	1,1277
13	Вузли збільшені із труб сталевих ВГП д.у. Ф80мм	м	30,0
14	Гільза ГМЛ 10кВт	шт	68,0
15	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу Ф315 мм	шт	1,0
16	Гнучка вставка Ф315мм	м	2,0

17	Гофротруба ПВХ Ф16мм	м	22,0
18	Гофротруба ПВХ Ф20мм	м	20,0
19	Грунтовка глибокого проникнення	л	396,3028
20	Двірні блоки з металопластику [комплектне постачання]	м2	1,7
21	Дверний блок металевий 2100x950мм	шт	4,0
22	Дюбелі 6/42 мм	шт	110,0
23	Дюбель Ф10x150мм	шт	8,0
24	Дюбель Ф10x150мм посилені	шт	280,0
25	Електроди АНО-21	кг	2,416
26	Емаль ПФ-115 кольорова	т	0,02324285
27	Заглушка 3/4"	шт	12,0

28	Заглушка 110мм	шт	1,0
29	Заглушка із оц. сталі Ф200мм	шт	2,0
30	Затискач К2	шт	46,0
31	Затискач К3	шт	46,0
32	Затискач К3	шт	7,0
33	Затискач К5	шт	3,0
34	Затискач К5	шт	20,0
35	Змішувач для умивальника	шт	2,0
36	Каркас із оцинкованих профілей посиленій	м2	102,5
37	Клапан зворотній КОМ Ф315мм	шт	2,0
38	Клей для плитки	кг	2 156,024
39	Кліпса для кріплення гофри д.20 мм	шт	70,0

40	Контактор модульний 25-11 2Р	шт.	4,0
41	Коробка дверна, дерев'яна б/у	шт	1,0
42	Коробка розгалужувальна 100x100x50	шт	26,0
43	Кран кульовий 1/2"	шт	5,0
44	Кран кульовий 1 1/4"	шт	4,0
45	Кран радіаторний кутовий 3/4"	шт	22,0
46	Крани для спуску повітря	шт	12,0
47	Кріплення	шт	62,0
48	Кріплення для радіаторів	компл.	12,0
49	Кріплення для труб	шт	948,0
50	Кріплення Ф100мм мет., з шпилькою	шт	9,0

51	Кріплення Ф160мм мет., з шпилькою	шт	8,0
52	Кріплення Ф20мм	шт	5,0
53	Кріплення Ф25мм	шт	10,0
54	Кріплення Ф25мм мет.	шт	32,0
55	Кріплення Ф32мм	шт	4,0
56	Кріплення Ф32мм мет.	шт	80,0
57	Кріплення Ф40мм мет.	шт	40,0
58	Кутик 90град. із оц. сталі, Ф315мм	шт	10,0
59	Кутик Ф110мм х45град.	шт	10,0
60	Кутик Ф160х45град. для зовнішньої каналізації	шт	2,0
61	Кутик Ф25мм х90град.	шт	4,0
62	Кутик Ф32мм х90град.	шт	7,0

63	Кутик Ф40мм х90град.	шт	8,0
64	Кутик Ф50мм х 45град.	шт	6,0
65	Муфта Ф 25 мм	шт	3,0
66	Муфта Ф32мм	шт	8,0
67	Муфта Ф40мм	шт	4,0
68	Очіс льняний	кг	0,12
69	Піна монтажна Акфіх 750 мл	бал.	6,0
70	Перегородка металопластикова	м2	13,61
71	Перемикач нагрузки 40А 2фаз	шт.	2,0
72	Перехід 160 x 110 для зовнішньої каналізації	шт	1,0
73	Перехід 32х40	шт	6,0

74	Перехід із оц. сталі Ф250/Ф200мм	шт	2,0
75	Перехід із оц. сталі Ф315/Ф250мм	шт	2,0
76	Перехід під чашу "Генуя"	шт	3,0
77	Перехід Ф25хФ20мм	шт	4,0
78	Перехід Ф32мм х Ф25мм	шт	1,0
79	Перехід Ф32мм х Ф25мм	шт	6,0
80	Перехід Ч/П 110мм	шт	3,0
81	Перехід Ч/П резин. 110	шт	3,0
82	Перехідник 1"х3/4"	шт	48,0
83	Перехідник МРН 20х1/2"	шт	5,0
84	Перехідник-комбі МРВ 40х11/4"	шт	4,0
85	Петля дверна б/у	к-т	2,0

86	Підставка під умивальник керамічна	шт	2,0
87	Пісок природний	м3	27,15558
88	Плита термоізоляційна ЕППС 100мм	м3	5,432
89	Плити гіпсокартонні, вогнестійкі, товщиною 12,5 мм	м2	430,5
90	Плити ізоляційні із мінеральної вати	м3	5,27875
91	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові	м2	51,49
92	Плитки керамічні для підлог, не ковзкі	м2	371,3628
93	Плівка поліетиленова	м2	244,6
94	Повітропровід із оц. сталі, Ф200мм	м	12,0
95	Повітропровід із оц. сталі, Ф250мм	м	12,0
96	Повітропровід із оц. сталі, Ф315мм	м	38,0
97	Полімерна гідроізоляційна суміш	кг	206,4

98	Полотно дверне МДФ б/у	шт	1,0
99	Провід мідний в подвійній ізоляції переріз 2х1,0мм ² нгд	м	110,0
100	Провід мідний в подвійній ізоляції переріз 2х1,5мм ² нгд	м	12,0
101	Провід мідний в подвійній ізоляції переріз 2х1,5мм ² нгд	м	276,0
102	Провід мідний в подвійній ізоляції переріз 3х1,5мм ² нгд	м	8,0
103	Провід мідний в подвійній ізоляції переріз 3х1,5мм ² нгд	м	48,0
104	Провід мідний в подвійній ізоляції переріз 3х2,5мм ² нгд	м	260,0
105	Провід мідний в подвійній ізоляції переріз 3х4мм ² нгд	м	30,0
106	Провід мідний в подвійній ізоляції переріз 3х6мм ² нгд	м	42,0
107	Провід мідний в подвійній ізоляції переріз 5х1,5мм ² нгд	м	76,0
108	Протигрибкова суміш глибокого проникнення	кг	77,328
109	Редукція 110мм-50мм	шт	1,0

110	Реле циклічне 12-240В	шт.	1,0
111	Різьба Ф40мм	шт	4,0
112	Розетка одинарна накладна з кришкою IP44	шт	1,0
113	Розетка подвійна накладна з кришкою IP44	шт	23,0
114	Світильник світлодіодний 1,2м. з LED лампами	шт	45,0
115	Світильник світлодіодний 20Вт IP44	шт	4,0
116	Світильник світлодіодний с нап. "Вихід" з з АКБ	компл.	3,0
117	Ceresit CE 33 супер Кольоровий шов	кг	188,23352
118	Секція радіатора біметалевого Н=500мм	компл.	120,0
119	Система вирівнювання для керамічної плитки	шт.	2 809,0
120	Сифон-ревізія, Ф 50 мм	шт	2,0
121	Сітка синтетична під шпатлівку	м2	188,21
122	Скlostрічка армуюча	п.м.	348,5

123	Суміш ППС (для приклеювання синтетичної сітки)	кг	690,6
124	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит)	кг	1 008,0
125	Термоізоляція для труб Ф110 мм	м	14,0
126	Термоізоляція для труб Ф160 мм	м	12,0
127	Трійник із оц. сталі Ф150/150/150мм	шт	2,0
128	Трійник із оц. сталі Ф200/200/150мм	шт	4,0
129	Трійник із оц. сталі Ф250/250/150мм	шт	4,0
130	Трійник із оц. сталі Ф315/315/150мм	шт	4,0
131	Трійник Ф25мм	шт	3,0
132	Тройник 110/110/45	шт	4,0
133	Тройник 160-110-160мм 45град. для зовнішньої каналізації	шт	2,0
134	Тройник Ф40мм	шт	2,0

135	Тройник-перехідник 25-20-25	шт	1,0
136	Тройник-перехідник 40-25-40	шт	6,0
137	Тройник-перехідник 32-25-32	шт	17,0
138	Труба 110мм 0,5м	шт	4,0
139	Труба 110мм 1м	шт	6,0
140	Труба 110мм 2м	шт	4,0
141	Труба 160мм 0,5м для зовнішньої каналізації	м	2,0
142	Труба 160мм 2м для зовнішньої каналізації	шт	5,0
143	Труба 50x1000	шт	1,0
144	Труба 50x2000	шт	3,0
145	Труба 50x500	шт	1,0

146	Труба пласт.армована Ф25мм	м	24,0
147	Труба пласт.армована Ф32мм	м	42,0
148	Труба пласт.армована Ф40мм	м	30,0
149	Труба пластикова, Ф20	м	455,0
150	Труба пластикова, Ф20	м	5,0
151	Труба пластикова, Ф25	м	70,0
152	Труба PN 16 Ф20мм	м	6,0
153	Труба PN 16 Ф25мм	м	10,0
154	Труба PN 16 Ф32мм	м	5,0
155	Труби сталеві профільні, 60х60мм	м	31,008
156	Уайт-спірит	т	0,00978475
157	Умивальники з кріпленням	комплект	2,0

158	Фарба водоемульсійна акрилова (біла)	кг	324,379
159	Фарба водоемульсійна акрилова. (світла)	кг	89,71
160	Фарба водоемульсійна акрилова. (темна)	кг	89,71
161	Фарба ґрунтуюча	л	46,04
162	Фарба фасадна фактурна	кг	13,3
163	Фільтр-бокс ФБ315	шт	1,0
164	Флюгарка із оц. сталі Ф315мм	шт	2,0
165	Хомут 50 метал. з шпилькою	шт	4,0
166	Хомут гнучкий пластиковий	шт	52,0
167	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм	1000шт	0,846
168	Чаша "Геуя"	шт	3,0

169	Шина нульова	шт	1,0
170	Шина нульова	шт	4,0
171	Шкаф металевий навісний	компл.	1,0
172	Шкаф металевий навісний	компл.	2,0
173	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	8,0699832
174	Шланг гнучкий 1/2 "	шт	3,0
175	Шліфувальна сітка 100x280мм	шт	243,0
176	Шпаклівка гіпсова	кг	12,3
177	Шпаклівка мінеральна	кг	112,0
178	Шпаклівка цементна	кг	2 008,278
179	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	17,3552